

## Del A – låga hus

- Byggsystem för flerbostadshus i max 4 våningar och utan krav på lägenhetsentré placerad inomhus.
- Prefabricerade moduler med stomme i trä som i huvudsak färdigställs i fabrik
- Möjligt att få husen flyttbara från de flesta leverantörer
- Flexibla byggsystem som kan konfigureras för olika byggnadskroppar och olika lägenhetsfördelningar och lägenhetsstorlekar
- Mycket kort byggtid
- Ramavtalet omfattar även färdigställande av mark och trädgård samt byggnader på tomten för bilparkering, cykelparkering, förvaring, avfallshantering och liknande om beställaren så önskar.

## Typhus för del A

- Finns i 2, 3 och 4 våningar
- Innehåller en blandning av 1, 2 och 3 rok
- Anpassade för fjärrvärme
- Lägenhetsvisa FTX-aggregat
- Tvätt och tork i varje lägenhet
- Hiss i 3- och 4-våningsvarianten samt möjligt att välja till i 2-våningsvarianten
- Balkong eller uteplats för alla lägenheter 2 rok eller större
- Energiförbrukning motsvarande max 70 kWh/m<sup>2</sup>/år i zon Enköping
- Byggtid max 8 månader från startbesked till nyckelfärdigt hus. Vissa leverantörer erbjuder 5 månader
- Kostar cirka 16 000 – 20 000 kronor per BOA inklusive standardgrund men beroende på våningsantal, leverantör, vald fasad etc.