

## Del B – höga hus

- Byggsystem för flerbostadshus i max 8 våningar med krav på lägenhetsentréer placerad inomhus
- Den ena leverantören (Lindbäcks Bygg) har ett byggsystem med prefabricerade moduler med stomme i trä och den andra leverantören (NCC) uppför byggnaderna med en platsgjuten stomme i betong enligt en industriell process
- Flexibla byggsystem som kan konfigureras för olika byggnadskroppar och olika lägenhetsfördelningar och lägenhetsstorlekar
- Möjlighet till förhöjd bottenvåning eller anpassning av bottenvåning till anslutande mark
- Kort byggtid
- Ramavtalet omfattar även färdigställande av mark och trädgård samt byggnader på tomten för bilparkering, cykelparkering, förvaring, avfallshantering och liknande om beställaren så önskar.

## Typhus för del B

- Finns i två varianter – varav en med bullerutsatt sida
- Båda varianterna finns i 4, 5 och 6 våningar
- Lamellhus med två trapphus. Genomgående entré
- Innehåller en blandning av 1, 2, 3 och 4 rok
- Anpassade för fjärrvärme
- Centralt placerade FTX-aggregat
- Tvätt och tork i varje lägenhet
- Balkong eller uteplats för alla lägenheter 2 rok eller större
- Energiförbrukning motsvarande max 65 kWh/m<sup>2</sup>/år i zon Enköping för ett 4-våningshus
- Byggtid 8-11 månader från startbesked till nyckelfärdigt hus beroende på leverantör
- Kostar cirka 17 000 – 20 000 kronor per BOA inklusive standardgrund men beroende på våningsantal, leverantör, vald fasad etc.